



USP GMBH & CO. KG
REUTHERSTR. 26
D-53773 HENNEF/SIEG

GESCHÄFTSFÜHRER:
NATALIE REKITTKE
STEFAN REKITTKE

USt-ID DE264630121
HRA 5344 AG SIEGBURG

TELEFON: +49 2242 932916-60
TELEFAX: +49 2242 932916-69
E-MAIL: INFO@USPBERLIN.DE
WWW.USPBERLIN.DE

USP GMBH & CO. KG REUTHERSTR. 26, D-53773 HENNEF/SIEG

Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium
Marianne Többicke
Albert-Schweitzer-Straße 1

D-58675 Hemer

Angebot Nr. 91479

Hennef, den 20.04.16

SoccerGround Advanced (stationär, OHNE Bodenverankerung) 20 x 13 m

Seite 1 von 3

Sehr geehrte Frau Többicke,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Nachfolgend bieten wir Ihnen gerne freibleibend auf Grundlage unserer AGB an:

Artikel	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
SoccerGround® Advanced 20 x 13 m Freistehende Variante des Original DFB-Minispielfeldes mit GS-Siegel (TÜV Rheinland) für das vollständige System	1	13.400,00	13.400,00 EUR

Gemäß DIN EN 15312 für frei zugängliche Multisportgeräte und als komplettes System (in Kombination aller dazugehörigen Einzelteile) geprüft und zertifiziert.

Stahlausführung, OHNE Fundamente*, Konstruktion komplett feuerverzinkt und statisch nachgewiesen.

* Info: für Volleyball sind 2 Fundamente an der Mittellinie erforderlich

Banden:

Umlaufend, je ca. 1 m hoch x 5 m lang

Metallbeschichtete Sandwichpaneel mit schallabsorbierender Spezialschaumfüllung, schwer entflammbar, dauerhaft haltbar und absolut wetterfest

Farbe: DFB-Grün, weitere Farben (z.B. weißaluminium) auf Anfrage

Tore:

2 Stück à 2 x 3 m

Feuerverzinkt, Alu-Rundprofil, 2 Türen pro Tor inklusive, die gem. TÜV als Notausgang zugelassen sind (1m breit)

Netze:

Torseitiger Ballfang und Tornetze inklusive

Hintertornetzhöhe: 2 m, Gesamthöhe inkl. Bande: 3 m

Masche 50 x 50 mm, gemäß DIN 15312 nicht bekletterbar

Farbe: DFB-Grün, weitere Farben auf Anfrage



KOMPLEMENTÄR: USP VERWALTUNGS GMBH
HRB 11298 AG SIEGBURG
GESCHÄFTSFÜHRER:
NATALIE REKITTKE, STEFAN REKITTKE

BANKVERBINDUNG:
COMMERZBANK AG, IBAN:
DE63 1008 0000 0371 4202 00



<p>Netz-Vorrichtung (für Volleyball, Badminton, Fußballtennis) Spielsäulen inkl. Netz gem. DVV2 Stufenlos höhenverstellbar von 1,3m bis 2,4m Gem. DIN EN 1271, 9,5 m lang, 1 m hoch und mit Spannseil ausgestattet, Maschenweite 10 cm</p>	1	1.250,00	1.250,00 EUR
--	---	----------	--------------

<p>Fußball-Kunstrasensystem LigaGrass (pro qm) Original DFB-Minispielplatz-Kunstrasen verfüllt mit Quarzsand und Gummigranulat (grün) inklusive fachgerechter Installation und Verfüllung mit Linierung (Mittellinie, Torlinien) Rasentyp: Polhöhe ca. 35 mm PE-Faser, texturiert-gekräuselte Faserstruktur, auf über 1.000 DFB-Minispielplätzen bewährt, besonders strapazierfähig und pflegeleicht Verfüllung: ca. 15 Kg Sand und 4 Kg SBR Gummigranulat grün Elastikschicht: DIN-gerecht, ca. 20 mm stark, widerstandsfähig und formstabil, für guten Kraftabbau und Gelenkschonung</p>	266	44,00	11.704,00 EUR
--	-----	-------	---------------

Alternative Kunstrasenfabrikate:
 Auf Wunsch bieten wir auch andere Kunstrasenfabrikate oder
 Verfüllungen an (z.B. kostengünstigeres SBR schwarz oder
 Profi-Qualität EPDM grün). Hierzu beraten wir Sie gern.

<p>Lieferung und fachgerechte Montage pauschal im Raum 58675 Hemer</p>	1	2.250,00	2.250,00 EUR
--	---	----------	--------------

OPTIONALE ERGÄNZUNGEN:
 (Beträge nicht in Gesamtsumme enthalten)

<p>Netz-Konstruktion für die Längsseiten (pro Seite) ergänzend zu den torseitigen Netzen, für umlaufenden Ballfang 3 m Höhe (Gesamthöhe inkl. Bande) x 20 m Länge mit kleinen Netzmaschen 50 x 50 mm, die nicht bekletterbar sind und somit die DIN EN 15312 für frei zugängliche Multisportgeräte erfüllen, inkl. Pfosten, Netzspannröhre, -tragseile etc. (Auch erhältlich in anderen Höhen, z.B. 4 m oder 5 m Höhe)</p>	0	1.350,00	0,00 EUR
---	---	----------	----------

INFO BODENVORARBEITEN:
 Bauseits ist nur ein ebener, tragfähiger Untergrund
 (z.B. Schotterdecke mit umlaufender Pflasterung nach unseren
 Vorgaben, bestehende Asphaltfläche, Kunststoffboden) erforderlich.
 Das Bandensystem benötigt keine bzw. nur sehr wenige
 Bodenverankerungen:
 - ohne Volleyball-Vorrichtung: 0 Köcherfundamente
 - mit Volleyball-Vorrichtung: 2 Köcherfundamente an der Mittellinie
 D.h. der (Kosten-)Aufwand für weitere Köcherfundamente entfällt.



Summe:	28.604,00 EUR
19% MwSt:	5.434,76 EUR
Gesamtsumme:	34.038,76 EUR

Bei Rückfragen: Sandra Spremberg, 02242-93 29 166-0 oder 0151 - 21 288 007.